

Помещение №1

*Спецификация материалов по устройству помещения 2500*2500*5000 мм, утепление 50/100мм,
без тамбура, стены/пол/потолок Двп 5.5мм, профлист цинк 0.40мм*

№ п/п	Наименование	кол-во	ед. изм
1	Труба профильная 80*80*3,0	0,12	тн
2	Труба профильная 60*60*3,0	0,15	тн
3	Труба профильная 60*40*3,0	0,09	тн
4	Доска 25x150x5000мм	0,78	м3
5	Брусok 50x70	0,18	м3
6	Профлист с-8, цинк, 0,40 / стены/	42	м2
7	Профлист с-20, цинк, 0,45 / крыша/	15	м2
8	Уголки оцинкованные зеленые 80x80x2500мм	4	шт
9	Пенопласт 50/100мм	70	м2
10	Чистовой пол ДВП 5.5мм, линолеум	12	м2
11	ДВП (стены, потолок) 5,5мм	53,75	м2
12	Окна ПВХ пов/отк 800x800мм	1	шт
13	Дверь входная метал/металл 800x2000мм	1	шт
14	Электрика (3 розетки, 1 выключатель, проводка, электрощит)	1	комплект

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "Строительные Системы"

Часовников Д. А.

ЗАКАЗЧИК
